

Fiche technique : grutage et poids

Fiche à l'usage des professionnels et à transmettre à votre client, distincte de la fiche de terrassement. Elle réunit tout ce qu'il faut prévoir pour recevoir et poser le bassin le jour J : poids, accès, grutage, et coût de livraison par région.

1. Le grutage

Le bassin arrive fini de l'usine et se pose en une journée. Il est levé et déposé sur son assise à la grue. Le grutage n'est pas compris dans le prix du bassin : il est organisé et réglé en direct par le professionnel ou son client.

- **Poids à lever** : 3 tonnes maximum. Le levage est réalisé par une entreprise de levage assurée, mandatée par vous ou par votre client.
- **Protéger la peinture** : prévoir un écarteur (palonnier) pour que les élingues ne marquent pas la peinture extérieure du container.
- **Accès camion et grue** : vérifier en amont le passage du semi-remorque et la zone de stationnement de la grue, ainsi que la portée nécessaire jusqu'à l'emplacement du bassin (distance et hauteur, lignes électriques, arbres).
- **Le jour de la pose** : vous coordonnez l'intervention avec le grutier (vous ou votre client) ; à notre arrivée, la dépose sur l'assise se fait dans la foulée.
- **Besoin d'un grutier ?** Aquabox peut vous mettre en relation avec un grutier pour 280 € HT. Le grutage lui-même reste réglé directement à l'entreprise de levage.

2. La livraison

Livraison par camion à l'adresse du chantier, en France métropolitaine (hors Corse et hors DOM-TOM). Le prix dépend de la distance depuis notre usine de Seine-et-Marne. Les fourchettes ci-dessous sont indicatives et hors taxes ; le montant exact est calculé sur votre devis selon le code postal du chantier. Au-delà de nos zones, la livraison est établie sur devis.

Région	Livraison indicative (HT)
Île-de-France	900 à 1 000 € HT
Normandie	≈ 950 à 1 220 € HT
Bretagne	≈ 1 390 à 1 490 € HT
Pays de la Loire	≈ 1 050 à 1 390 € HT
Hauts-de-France	≈ 1 060 à 1 180 € HT
Grand Est	≈ 970 à 1 320 € HT
Auvergne-Rhône-Alpes	≈ 1 190 à 1 540 € HT
Occitanie	≈ 1 610 à 1 860 € HT
Centre-Val de Loire	≈ 940 à 1 120 € HT
Bourgogne-Franche-Comté	≈ 1 000 à 1 320 € HT
Nouvelle-Aquitaine	≈ 1 200 à 2 020 € HT
Provence-Alpes-Côte d'Azur	≈ 1 650 à 1 990 € HT

3. À préparer avant la livraison (à la charge du client)

Ces postes ne sont pas réalisés par Aquabox. Nous transmettons la fiche de terrassement et le croquis technique de fabrication après la commande, pour cadrer la préparation.

- **Terrain d'assise** : dalle béton de 20 cm en pose hors-sol ; dalle de 20 cm ou plots béton aux extrémités avec lit de gravier sur géotextile en semi-enterré ou enterré.
- **Arrivée électrique** : câble 6 mm² amené jusqu'à la machinerie.
- **Accès** : dégager le passage du camion et l'aire de travail de la grue le jour de la pose.
- **Grutage** : commandé et réglé par le professionnel ou son client (voir section 1).

Document indicatif à jour au 25/10/2026. Prix de livraison hors taxes, hors grutage et hors préparation du terrain. Montant exact porté au devis.